

# Einsatz im Bankenviertel

**Das Frankfurter Bankenviertel wächst. Damit an einem neuen Bürogebäude die Dacharbeiten abgeschlossen werden konnten, kam ein Liebherr MK 140 zum Einsatz.**

Die Frankfurter Innenstadt ist um ein neues Bürogebäude mit drei Unter- und neun Obergeschossen reicher. An den Bauarbeiten war auch die Wiesbauer GmbH & Co. KG beteiligt. In einer ersten Phase schickte das Unternehmen den Liebherr-Mobilbaukran MK 140 zum Ein- und Ausheben von Stahlträgern auf die Baustelle. Danach folgten zwei mehrtägige Einsätze des MK 140 zum Versetzen von Dachmaterialien wie Gitterrosten.

Bereits bei der Kranmontage konnte der MK 140 eine seiner Trumpfkarten ausspielen: Mit seinem geringen Platzbedarf ließ sich der Mobilbaukran in nur 9,5 m Abstand zum Gebäude montieren. So musste die Straße nur halb abgesperrt werden.

Außerdem sind aufgrund der neuen automatischen Rüstzustandserfassung Falscheingaben des Kranfahrers bei der Konfiguration ausgeschlossen. Das sorgt für mehr Sicherheit auf der Baustelle. Beim Betrieb des Liebherr-Mobilkrans MK 140 ermöglicht das neue Auslegerkonzept VarioJib zwei Modi: den Standard-Katzfahrbetrieb (Katzmodus) und den Verstellauslegerbetrieb (Wippmodus).

In Frankfurt war der Ausleger des MK 140 auf 45° gestellt und im Katzmodus im Einsatz – in dieser Konfiguration beträgt die Traglast an der Spitze bei maximaler Ausladung von 58,5 m 1,9 t. Um das Dachmaterial von bis zu 1,8 t auf das 50 m hohe Bürogebäude in Frankfurt zu heben, war eine Ausladung von 40 m notwendig.

Kranfahrer Günter Sliwa fährt aufgrund der stufenlos verstellbaren Liftkabine schon seit Jahren ausschließlich MK-Krane von Liebherr. Die neue Kabine des MK 140 übertrifft in seinen Augen sogar die alte

in mehrerlei Hinsicht: Sie bietet eine deutlich bessere Umsicht, sei geräumiger und komfortabler. Der Kranfahrer ist voll und ganz zufrieden mit der Baurei-

he. „Und falls doch einmal etwas nicht auf Anhieb funktioniert, ist die Liebherr-Servicehotline sehr freundlich und hilfsbereit. Die Fehlerbehebung war bisher in-

nerhalb von höchstens 30 Minuten erledigt“, so das Resümee von Günter Sliwa.

KM



Der Liebherr-Mobilbaukran MK 140 von Wiesbauer war bei diesen Dacharbeiten im Frankfurter Bankenviertel im Katzmodus im Einsatz.