BÜHNEN MAGAZIN

Deutsche Mastklettertechnik in Belfast

Seit Mitte 2006 laufen die Bauarbeiten an einem Büro- und Wohngebäude in der Gloucester Street in Belfast auf Hochtouren. Geplant ist der Bezug der ersten Büros bereits im September 2007. Erschwert wird das Bauvorhaben durch die geringen Platzverhältnisse zwischen dem Gebäude und der Strasse.

Insgesamt drei Geda-Mastkletterbühnen und …

Für den Transport von Material und Personen überprüfte das ausführende Unternehmen verschiedene Möglichkeiten. Man entschied sich für die Zusammenarbeit mit der Gerüstbaufirma McCrory Scaffolding Ltd. aus Lurgan. Vor zwei Jahren erweiterte McCrory seine Produktpalette um Höhenzugangstechnik des bayerischen Baumaschinenhersteller Geda-Dechentreiter.

Bei dem Einsatz in Belfast kombiniert das Unternehmen Mastkletterbühnen mit Transportbühnen. Drei Geda-Mastkletterbühnen und eine Geda-Transportbühne werden nach Herstellerangaben für den kompletten Bauzeitraum vom Geda-Händler McCrory angemietet. Für den Transport von Personen und sperriger Güter zu den einzelnen Etagen wird die im Markt bekannte Geda 1500 Z/ZP Transportbühne verwendet.

Vorwiegend zur Fassadenmontage kommen die leicht zu lagernden und transportierenden Geda-Mastkletterbühnen zum Einsatz. Sie bieten eine maximal 16,7 m breite Plattform mit einer Nutzlast von bis zu 1500 kg für den sicheren und schnellen Transport von Personen und Material. Jede Bühne kann als Einmast- oder als Doppelmastbühne betrieben werden und ermöglicht somit eine schnelle und unkomplizierte Entscheidung, ob eine MCP 750 oder MCP 1500 zum Einsatz kommt – auch spontan vor Ort. Des Weiteren installierte man an den sieben Haltestellen Etagentüren aus dem Hause Geda.

Als Gerüstbaufirma bietet die McCrory Scaffolding Ltd. Mastkletterbühnentechnik als Alternative zum bestehenden Standardgerüst an. Die Bühne der Geda-Mastkletterbühnen wird mit Standardgerüstteilen gebaut und stellt somit eine gute Ergänzung dar. Ein weiterer Vorteil: Der Stahlmast mit 1,5 m Länge ist passend für alle Geda-Zahnstangenaufzüge, sodass sie nicht nur für die Mastkletterbühnen sondern auch für alle Geda-Transportbühnen für Personen und Material von 500 kg bis 2000 kg eingesetzt werden können. Dies hat einen geringeren Investitionsaufwand zur Folge. „Der Kunde braucht heutzutage individuelle Lösungen um kostengünstig kalkulieren zu können. Durch das Baukastenprinzip und die Produktvielfalt der Firma Geda können wir ihm das bieten", so Steven McCrory.

BM

… eine Geda-Transportbühne kommen beim Neubau eines Büro- und Wohngebäudes in Belfast zum Einsatz.