Schwierige Einsatzbedingungen gemeistert

Geht nicht – gibt`s nicht! Egal wie die Einsatzbedingungen vor Ort aussehen, für jedes Problem gibt es die richtige Arbeitsbühne. So auch bei zwei Einsätzen der System Lift-Partner Kohler aus Rheinfelden und Thanner aus Neu-Ulm. Der Kohler-Raupen-Arbeitsbühne wurde ein schräger Einsatz in einem Parkhaus beschert, und das 40 m Gelenkteleskop von Thanner half einer Skischanze auf die Sprünge.

Eine 40 m Gelenkteleskop-Arbeitsbühne von JLG sorgte unter anderen …

Bei Einsätzen auf schrägem Untergrund sind Raupenbühnen die beste Wahl, denn diese Arbeitsbühnen können Höhenunterschiede sehr gut ausgleichen. Einen besonders schrägen Einsatz hatte eine Omme 2200RDB vom System Lift Partner Kohler GmbH & Co. KG. aus Rheinfelden zu meistern.

Im künftigen Parkhaus des örtlichen Einkaufszentrums musste an mehreren Stellen der Beton nachgebessert werden. Da im Innenhof kein Platz war, um einen anderen Arbeitsbühnentyp aufzustellen, entschied sich Jörg Stepanek, Abteilungsleiter Arbeitsbühnen bei Kohler, für die Raupenbühne. Ausschlaggebend für das Modell Omme 2200RDB war auch ihre Bauart mit nur 2 m Höhe.

Platziert auf der Parkhauszufahrt, bot diese Bühne mit ihren vier Stützen einen sicheren Stand für die Arbeiter. Zusätzlich wurde sie mit einem Seilzug gegen Rutschen gesichert. Um alle Ausbesserungsstellen am Betonrohbau zu erreichen, musste die Raupenbühne während der vier Einsatztage mehrfach versetzt werden. Durch die einfache Handhabung der Bühne war dies jedoch in kurzer Zeit machbar, sodass alle notwendigen Arbeiten nach Plan abgeschlossen werden konnten.

… dafür, dass das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen planmäßig stattfinden konnte.

Dank des großen Stützenhubs konnten die schrägen Parkhausauffahrten …

korbarm haben die Monteure viel Bewegungsfreiheit bei der Feinjustierung der Arbeitshöhe, so System Lift.

Für den rund sechswöchigen Einsatz brachte die Thanner Arbeitsbühnenvermietung zusätzlich noch eine 30 m Teleskopbühne und eine wendige Raupenarbeitsbühne mit 19 m zur Skischanze. Damit wurden Arbeiten im Stahlgestell und direkt auf dem Schanzentisch durchgeführt. Betriebsleiter Dirk Wendt hatte seine Arbeitsbühnen gut im Blick: „Vom Schreibtisch aus konnten wir den Einsatz verfolgen, denn auf der Internetseite von Garmisch-Partenkirchen zeigten mehrere Webcams die Baustelle. Das war mal etwas Neues.“

BM

… mit der Omme-Raupen-Arbeitsbühne problemlos gemeistert werden.

Neujahrsspringen konnte stattfinden

Bis zum Neujahrsskispringen musste die neue Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen fertig sein. Der Aufbau des Stahlgerüstes für den Schanzentisch lief bereits, als sich zeigte, dass doch eine Arbeitsbühne für das Verschrauben der Verstrebungen notwendig war. System Lift Partner Thanner aus Neu-Ulm konnte innerhalb eines Tages eine selbstfahrende 40 m-Gelenkteleskopbühne zur Verfügung stellen, sodass die Arbeiten nach Plan liefen.

Trotz schwierigen Geländes und Platzmangels stand die Arbeitsbühne von JLG sicher am Berg. Dieses Modell war wegen seiner Maße von je 20 m vor und nach dem Gelenk erste Wahl. Durch den Knick-