Arbeitsbühnen rücken Wartburg ins richtige Kinolicht

Ein ungewöhnliches Szenario spielte sich auf der Wartburg ab: Neben vier Arbeitsbühnen sah man viele Menschen in mittelalterlichen Kostümen und Ritterrüstungen. Der Anlass waren die Dreharbeiten für einen Kinofilm, die ohne den Einsatz von System Lift nicht auf der Wartburg hätten stattfinden können, so die Vermietzentrale.

Die Scheinwerfer auf den Arbeitsbühnen von System Lift …

Von innen war die Beleuchtung des Gebäudes nicht möglich. So mussten die Scheinwerfer mit Hilfe von Arbeitsbühnen von außen für ausreichend Licht sorgen. „Es ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn die Arbeit eines 80-köpfigen Produktionsteams davon abhängt, ob wir unsere Geräte auf die Burg hinaufbekommen“, resümierte Knut Kreutzberger vom System Lift-Partner Lindig Fördertechnik GmbH aus Eisenach.

Die große Herausforderung war der steile Zufahrtsweg zur Burg und die Zugbrücke: maximale Breite 1,8 m, Kurven, Felswände und Kopfsteinpflaster. Diese Aufgabe wurde mit den Anhängerarbeitsbühnen TL38 und TL49 von UpRight gemeistert. Sie sind nur 1,5 m bis 1,6 m breit und durch ihren mittigen Achsenstand wendig genug. Ein weiterer Vorteil der UpRight-Bühnen ist ihr geringes Gewicht – auf historischem Boden muss dieses Kriterium immer besonders beachtet werden.

Auf dem abschüssigen Burghof mussten die Arbeitsbühnen sorgfältig mit Hölzern ausgerichtet und gesichert werden. Ein Scheinwerfer wiegt rund 80 Kilogramm, und bei dem starken Wind auf der Burg durfte nichts verrutschen.

Der Film erzählt die Geschichte des holländischen Jugendbuchs „Der Brief an den König“ und soll noch 2008 in die Kinos kommen. Gedreht wurde zwei Tage auf der Wartburg und in Creuzburg. Als Schauspieler wirkt unter anderem Uwe Ochsenknecht mit.

Schon mehrfach haben Filmteams Arbeitsbühnen von System Lift gemietet. Für die Dreharbeiten der Fernsehserie „Familie Dr. Kleist“ in Eisenach stellte Lindig Fördertechnik selbstfahrende Teleskopbühnen zur Positionierung von Scheinwerfern zur Verfügung. Eine Lkw-Arbeitsbühne der Ziegler Arbeitsbühnen GmbH aus Würzburg sicherte die Stuntmen beim Dreh eines Werbespots von TV touring in Schweinfurt. ***BM***

… beleuchteten das Gebäude von außen …

… und sorgten damit innen für genügend Licht bei den Dreharbeiten.